



KENTUCKY
AGC Self Insurers' Fund

Coordinación en Obras con Múltiples Empleadores: Control de Riesgos en Interfaces

En los sitios de construcción con múltiples empleadores, los riesgos de interfaz ocurren donde se superponen oficios, cuadrillas o actividades. Si no se controlan, estas condiciones pueden provocar incidentes por golpes, conflictos entre equipos y fallas en la comunicación. Una coordinación efectiva es esencial para mantener operaciones seguras y productivas.

Roles y Responsabilidades

El empleador controlador (generalmente el contratista general) establece las expectativas de seguridad en todo el sitio y los procedimientos de coordinación. Sin embargo, cada empleador sigue siendo responsable de sus propios trabajadores y debe evitar crear riesgos para otros. Los roles y los canales de comunicación deben definirse claramente antes de comenzar el trabajo.

Planificación y Secuencia del Trabajo

- Utilice cronogramas de corto plazo para identificar actividades superpuestas y reducir la congestión.
- Separe, siempre que sea posible, las operaciones de alto riesgo, como el uso de equipo pesado y el tránsito peatonal.
- Incluya los horarios de entrega en la planificación del proyecto para evitar conflictos en zonas de trabajo activas.

Coordinación de Subcontratistas

- Exija la participación de los subcontratistas en orientaciones y reuniones de coordinación.
- Las charlas diarias deben resaltar los riesgos de interfaz actuales, especialmente en áreas de alto tráfico o espacios confinados.
- Fomente la notificación temprana de conflictos para poder realizar ajustes oportunos.

Gestión de Entregas y Zonas Compartidas

- Establezca horarios, rutas y áreas de descarga designadas para las entregas.
- Utilice señalización, barreras y señalizadores (spotters) para separar vehículos de trabajadores.
- Defina claramente los espacios compartidos (por ejemplo, rutas de acceso y áreas de almacenamiento) mediante controles visuales y reglas de derecho de paso.

Comunicación y Supervisión

- Mantenga reuniones periódicas de coordinación y cronogramas actualizados accesibles para todos los oficios.
- Realice inspecciones enfocadas en los puntos de interfaz y corrija los problemas de inmediato.
- Registre los cuasi accidentes (near misses) para mejorar la planificación y prevenir recurrencias.

Conclusión Clave

El control de los riesgos de interfaz requiere planificación, comunicación y responsabilidad constantes. La coordinación de subcontratistas, entregas y espacios compartidos reduce los riesgos y promueve obras más seguras y eficientes.